



רשות ניקוז ערבה
מכרז 07/2025 - עבודות תחזוקה לניקוז דרום הערבה ואילת

מחיר (₪)	יח'		סעי'
		פרק 1 - עבודות עפר	
2,100.0	קומפלט	איסוף עירום והעמסת פסולת גושית ו/או בניין ו/או גום לרבות הספקת כלים, העמסה והובלה לאס"פ מורשה, למכולה / רמסע / משאית רכינה בנפח שלא יקטן 20 טון במרחב שבין אילת ליטבתה. לא כולל אגרת הטמנה. אגרת הטמנה תוחזר לקבלן רק כנגד אסמכתא תקפה.	1.1
2,200.0	קומפלט	כני"ל במרחב שנכלל במכרז ומצפון ליטבתה	1.2
2.2	מ"ר	ניקוי ופינוי צמחייה מקרקעית תעלות ניקוז וערוצי נחלים חישוב שטח לפי מ"ר אופקי בקרקע	1.3
3.3	מ"ר	ניקוי ופינוי צמחייה מקרקעית ודפנות ערוצים ו/או תעלות ניקוז כולל שיקום ארזיות לאורך הדפנות עם החומר המקומי	1.4
35.0	מ"ק	חפירה, הובלה, פיזור, הרטבה והידוק (לא מבוקר בשכבות של 25 ס"מ כ"א, כולל 4 מעברי מכבש) של עפר בכל אתר, לרבות בניית סוללת ותעלות ניקוז. ההובלה למקום מאושר או לצרכי מילוי במרחק של עד 6000 מ' עבור כמות עד 5,000 מ"ק בעבודה אחת באתר אחד.	1.5
33.0	מ"ק	חפירה, הובלה, פיזור, הרטבה והידוק (לא מבוקר בשכבות של 25 ס"מ כ"א, כולל 4 מעברי מכבש) של עפר בכל אתר, לרבות בניית סוללת ותעלות ניקוז. ההובלה למקום מאושר או לצרכי מילוי במרחק של עד 6000 מ' עבור כמות מ-5,000 עד 10,000 מ"ק בעבודה אחת באתר אחד. תשלום מהמ"ק הראשון	1.6
31.0	מ"ק	חפירה, הובלה, פיזור, הרטבה והידוק (לא מבוקר בשכבות של 25 ס"מ כ"א, כולל 4 מעברי מכבש) של עפר בכל אתר, לרבות בניית סוללת ותעלות ניקוז. ההובלה למקום מאושר או לצרכי מילוי במרחק של עד 6000 מ' עבור כמות מ-10,000 עד 20,000 מ"ק בעבודה אחת באתר אחד. תשלום מהמ"ק הראשון	1.7
29.0	מ"ק	חפירה, הובלה, פיזור, הרטבה והידוק (לא מבוקר בשכבות של 25 ס"מ כ"א, כולל 4 מעברי מכבש) של עפר בכל אתר, לרבות בניית סוללת ותעלות ניקוז. ההובלה למקום מאושר או לצרכי מילוי במרחק של עד 6000 מ' עבור כמות מ-20,000 עד 30,000 מ"ק בעבודה אחת באתר אחד. תשלום מהמ"ק הראשון	1.8
27.0	מ"ק	חפירה, הובלה, פיזור, הרטבה והידוק (לא מבוקר בשכבות של 25 ס"מ כ"א, כולל 4 מעברי מכבש) של עפר בכל אתר, לרבות בניית סוללת ותעלות ניקוז. ההובלה למקום מאושר או לצרכי מילוי במרחק של עד 6000 מ' עבור כמות מ-30,000 עד 50,000 מ"ק בעבודה אחת באתר אחד. תשלום מהמ"ק הראשון	1.9
מבוטל		מבוטל	1.10
23.0	מ"ק	חפירה, הובלה, פיזור, הרטבה והידוק (לא מבוקר בשכבות של 25 ס"מ כ"א, כולל 4 מעברי מכבש) של עפר בכל אתר, לרבות בניית סוללת ותעלות ניקוז. ההובלה למקום מאושר או לצרכי מילוי במרחק של עד 6000 מ' עבור כמות מעל 50,000 מ"ק בעבודה אחת באתר אחד.	1.11
4.0	מ"ק	תוספת עבור הידוק מבוקר כולל התקשרות של הקבלן עם המעבדה ובדיקות 100% וצפיפות (לעבודות מעל 10,000 מ"ק)	1.12
2.2	מ"ק/ק"מ/ש	תוספת עבור הובלת חומר חפור באתר העבודה למרחק העולה על 6,000 מטר נסיעה המחיר יהיה בעלות הובלה לכל ק"מ עבור כל מ"ק עפר	1.13
5.5	מ"ר	חישוב והידוק שתית של קרקע יסוד לצורך בניית סוללה, לרבות הרטבה ועיבוד השתית לפי מפרט 51, כולל אספקת כלים וביצוע העבודה.	1.14

12.0	מ"ר	התווית דרכי עפר בעובי 20 ס"מ, אחרי הידוק, כולל אספקת חומר ואדי, פיזור, הרטבה, פילוס והידוק ב- 6 מעברי מכבש.	1.15
		פרק 2 - עבודות בטון	
70.0	מ"ר	בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ	2.1
2,400.0	מ"ק	יציקת בטון ב-30 למעבירים איריים או ליצוב מדרונות או למגלשים בעובי על פי תוכנית לא כולל שיניים כולל 2 רשתות זיון 15@8 כולל בד גאוטכניוליון ע"פ תכנית או הנחיות בשטח עם טפסות בהיקף המעביר (לא כולל חפירה ומצעים)	2.2
170.0	מ"ר	ייצוב מדרונות ו/או תעלות ומעברים בכורות גיאוטכניות בגובה 10 ס"מ (40 תאים למ"ר) מחיר כולל בד גאוטכני חיבור בין הרצועות עיגון ויציקת בטון ב 30 (לא כולל חגורות ולא כולל חפירה ומצעים) המחיר כולל גם כיסוי בבטון מעל הכוורת בעובי 2 ס"מ	2.3
175.0	מ"א	שן היקפית בשולי הכוורת (המשכיות של הכוורת מקופלת פנימה ללא ברזל זיון הוסף) בטון מב-30 בעובי 30 ס"מ בעומק 50 ס"מ כולל חפירה כנגד הקרקע חישוב ע"פ מידות תיאורטיות	2.4
2,300.0	מ"ק	שן היקפית מבטון ב 30 בעובי ועומק על פי תכנון מטר לרבות חישובים קוטר 8 כל 20 ו 8 מוטות זיון ארכיים קוטר 12. כולל חפירה התקנה ברזל בטון וכו'. כולל טפסנות במידת הצורך. התשלום ע"פ נפח תיאורטי ולא ע"פ רוחב חפירה בפועל	2.5
800.0	מ"ק	מילוי תעלות או בורות בתערובת CLSM בשפיכה חופשית כולל הכנת השטח והשלמות טפסנות במידת הצורך	2.6
		פרק 3 - עבודות שונות	
530.0	מ"ק	הספקה והתקנת ארגזי גביונים בגודל 1.0X1.0X2.0 מ' קומפלט ע"פ מפרט ותוכניות. המחיר כולל חומרים ועבודה.	3.1
350.0	מ"ר	הספקה והתקנת מזרונני גביונים בגודל 0.3X1.0X2.0 מ' ע"פ מפרט ותוכניות כולל חומרים ועבודה.	3.2
210.0	מ"ק	שברי אבן (בקלש) בגודל 15-5 ס"מ אספקה, הובלה וביצוע עבודות ייצוב באתר	3.3
75.0	יח'	הצבת שלט (יסופק ע"י הרשות) ע"ג בזנט באורך 2 מ' (יסופק על ידי הקבלן).	3.4
170.0	מ"א	אספקת והתקנת גדר רשת אוסטרלית כולל זויתנים בגובה 2.0 מ' כל 3 מ' ופרט תמיכה מרוחקת עם 2 אלכסונים כל 20 מ' ובשינויי זוית. גדר בגובה 1.40 מ' ברווחים משתנים ובנוסף 2 חוטי פלדה אופקיים מגלוונים עליון בתחתון בקוטר 2.5 מ"מ	3.5
300.0	מ"ר	אספקה הובלה וביצוע ריצוף מאבנים ("אבן ביבשי") בגודל 50-30 ס"מ בעובי 40 (לפחות) על גבי בד גיאוטכני 300 ג"ר /מ"ר לרבות עבודות הכנה וישורי המדרון	3.6
400.0	מ"ר	אספקה הובלה וביצוע ריצוף מבולדרים בגודל 40*80*80 ס"מ לפחות על גבי שכבת אבן בקלש ובד גיאוטכני 300 ג"ר /מ"ר כולל כל ההספקות והעבודות הדרושות לפי תכניות. התשלום לפי מ"ר חזית, כולל הבולדר בקרקעית ולא בניית מסלעה	3.7
180.0	מ"ר	תיקון אספלט בעובי 5 ס"מ לרבות ניסור פאות, הידוק שתית פריימר ביטומני, סלילת אספלט סילוק פסולת לאתר מורשה	3.8
7,500.0	יום עבודה	גישוש מכני לגילוי תשתיות תת קרקעיות באמצעות כלי מכני כולל פועלים ע"פ צורך, כולל אחריות לתיקון נזק לצד ג'	3.9
		פרק 4 - עבודות רג"י	
		המונח י"ע מתייחס ליום עבודה של 8 שעות עבודה נטו. מחירי הכלים כוללים את כל ההוצאות לרבות שכר עבודה הסעות, הוצאות סוציאליות וכל הוצאה אחרת דרושה. מחירי הכלים כוללים שמירה רשיונות ביטוחים, וכל הוצאה נדרשת לשם ביצוע העבודה. ניתן להזמין עבודות בכפולות של 0.25 י"ע. לנושא הובלות כלים ראו תנאים נוספים ומחייבים בפרק 6 של המפרט הטכני המיוחד.	
3,200.0	יום עבודה	צוות מדידה (מודד ועוזר אחד או שניים) כולל עבודת משרד ואספקת קבצים דיגיטליים	4.1
3,300.0	יום עבודה	יעה אופני 170-215 כ"ס - דגם H 950, או שווה ערך.	4.2
3,750.0	יום עבודה	מחפר הידראולי זחלי 190-220 כ"ס - דגם קטרפילר 325 או ש"ע	4.3
5,000.0	יום עבודה	מחפר הידראולי זחלי 190-220 כ"ס - דגם קטרפילר 330 או ש"ע לעבודות חציבה ע"י פטיש	4.4

2,300.0	יום עבודה	מחפרון אופני 60 כ"ס כף 20-40-60 ס"מ - דגם JCB 3,4	4.5
2,350.0	יום עבודה	מחפרון זעיר 32-62 כ"ס משקל 2-3 טון - דגם בובקט 753	4.6
2,200.0	יום עבודה	מכבש רוטט ממונע קטן על 2 גלגלי פלדה 7-9 טון דגם	4.7
2,600.0	יום עבודה	מכבש רוטט ממונע מעל 17 טון - דגם BOMAG 217 או שווה ערך מאושר	4.8
3,500.0	יום עבודה	מוטורגיידר - מפלסת 125-135 כוח סוס דגם 12G או מקביל	4.9
2,800.0	יום עבודה	מיכלית מים ציר אחד בקיבול 9-12 מ"ק	4.1
3,000.0	יום עבודה	משאית ציר אחד בקיבול 9-12 מ"ק	4.11
3,050.0	יום עבודה	משאית רכינה שני צירים עם ארגז בקיבול 15-18 מ"ק	4.12
3,600.0	יום עבודה	משאית יוקלד פירקית 25 טון לפחות	4.13
3,200.0	יום עבודה	ניקוי ושטיפה על ידי ביובית בהספק 240 ליטר/דקה	4.14
3,800.0	קומפלט	מוביל להובלת ציוד כבד במשקל מעל 12 טון למרחק שמעבר לנמחת רמון / באר אורה מחיר לכל כיוון	4.15
3,000.0	קומפלט	מוביל להובלת ציוד מכני הנדסי כנ"ל אך במשקל שעד 12 טון	4.16
	%	סך ההנחה באחוזים מכלל מחירי אמדן זה (_____ אחוז)	
			תאריך
			חתימה וחותמת המציע
המחירים אינם כוללים מע"מ			